

Montage/ demontage en overige voorwaarden v1.1

Werkvoorbereiding (waar nodig):

- Na opdracht zal onze technische binnendienst met uw werkvoorbereiding contact leggen om de gestelde specificaties t.a.v. steigerwerk en fundering af te stemmen.
- Circa 1 week voorafgaand aan de plaatsing van de liften zal onze technische ondersteuning op locatie de plaatsing condities controleren en met u bespreken.
- Opdrachtgever zorgt minimaal 1 week voor aanvang werk, voor aanlevering van de berekening van draagkrachten voor de verankering van de liften aan de verdiepingsvloer, waaruit blijkt dat deze draagkrachtig genoeg is en berekend op de krachten van de liften.
- Opdrachtgever verzorgt vooraf werkzaamheden voor alle benodigde (werk)vergunningen.
- Opdrachtgever verzorgt vooraf voor alle documenten die nodig zijn voor SCALAR Liften en/of transporteur en/of keurende instantie.
- Opdrachtgever draagt zorg voor een steiger tussen liften en gebouw conform de specificaties zoals aangegeven op het plaatsingsdocument (laatste pagina).
- Opdrachtgever verzorgt een verdiepte waterpas, voldoende (betonplaat of dragline schotten) draagkrachtige opstelplaats, afmeting volgens productspecificatie in overleg met SCALAR Liften.
- Opdrachtgever zorgt voor stroomvoorziening (230V/16A traag afgezekerd op aparte groep of 400V/32A 5-polig of 400V63A 5-polig, afhankelijk van gevraagd of aangeboden type lift). Alle aansluitpunten tot aan de lift op max 15 meter afstand.
- Bij te weinig stroomvermogen of onderspanning wordt de machine niet in werking gesteld i.v.m. kans op beschadiging elektra- en liftmotoren.

Montage & demontage:

- Opdrachtgever zorgt voor voldoende ruimte om en bij de liftopstelling voor plaatsen te monteren materialen op loopafstand van de liftopstelling.
- Opstellingskeuring wordt uitgevoerd door SCALAR Liften i.s.m. Liftinstituut of Aboma. Kosten van uitstel keuringen zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast.
- Verankeringen zullen aan de verdiepingsvloeren worden gemaakt, mits draagkrachtig genoeg en berekend op de krachten van de liften.
- Eventuele anker trekproef is niet in deze prijsstelling meegenomen.
- Opdrachtgever verzorgt een goede en veilige bereikbaarheid van de verankerposities, eventueel middels ter beschikking stellen van een hoogwerker indien nodig.
- Opdrachtgever zorgt voor voldoende mogelijkheid om etagedeuren te plaatsen.
- Opdrachtgever dient steiger en of bestaand leuningwerk aan te sluiten op de schuifhekken, om enig val of klemgevaar te voorkomen.
- Verwijderen en of terugplaatsen van bestaand leuningwerk bij stopplaatsen lift, voor opdrachtgever.
- Oprit naar liften op begane grond, te realiseren door de opdrachtgever.
- De liften mogen niet worden betreden door onbevoegde personen.
- Opdrachtgever zorgt voor afscherming om de lift(en) basis heen op begane grond in de vorm van afsluitbare (bouw)hekken zodat deze niet te betreden is door bewoners/derden.

SCALAR®

Scalar Lifting B.V.
Jacob Lipsweg 9
3316 BP Dordrecht
KVK 23072499

planninglifting@scalar.nl
Tel: 078-6552500
scalar.nl

- Huur start vanaf dag aanlevering en stopt op dag afvoeren van de lift(en) op locatie.
- SCALAR Liften kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig bepaalde opleverdatum.
- Aarding van de lift(en) dient altijd te worden verzorgd door opdrachtgever.
- Eventueel te volgen trainingen voor de monteurs en wachttijden zitten niet in de prijs inbegrepen.
- Na demontage ankergraten te dichten/ herstellen door de opdrachtgever.
- Bij einde huur schoon en heel inleveren van gehuurde materieel. Bij in gebreke blijven zijn wij genoodzaakt alle hieruit voortvloeiende kosten aan u door te belasten.

Aan- en afvoer:

- De liften worden aan/ afgevoerd middels een vrachtwagen met autolaadkraan. Opdrachtgever verzorgt voldoende ruimte voor de combinatie en opstelplaats van de liften;
- Voor de aan/ afvoer van de materialen bij oplengen of aftoppen, verzorgt opdrachtgever voldoende ruimte voor het lossen van de onderdelen op loopafstand van de liftpositie(s).
- Eventuele wachttijden of meerwerk vrachtwagen worden op nacalculatie à € 150,00 per uur doorberekend.

Veiligheid:

- Volgens fabrieksvoorschriften tijdens werkzaamheden zoals monteren, oplengen en demonteren wordt voor een veilige werksituatie voor onze monteurs de liftcabine stilgezet;
- Tijdens werkzaamheden aan de lift mogen er geen steiger werkzaamheden en/of kraan werkzaamheden niet relevant aan de lift worden uitgevoerd, boven dan wel in de directe omgeving van de lift.
- Aangezien wij veel waarde hechten aan veiligheid en probleemloos functioneren van de lift, geven wij **kosteloos** bij ingebruikstelling een **instructie** aan u en uw medewerkers/onderaannemers over het veilig gebruik en de bediening van de machine.

Na oplevering is opdrachtgever verantwoordelijk voor onderstaande:

- Veilig gebruik en bediening door personen van minimaal 18 jaar of ouder, welke geïnstrueerd zijn.
- Veiligheid rondom de gehele liftopstelling.
- Lift niet te betreden door onbevoegden.
- Bij constateren schade en of gebreken aan de lift, dit meteen melden bij SCALAR Liften.
- Smering lift (indien nodig) volgens specificaties aangegeven door SCALAR Liften.



CO₂-PRESTATIELADDER

Scalar Lifting B.V.
Jacob Lipsweg 9
3316 BP Dordrecht

planninglifting@scalar.nl
Tel: 078-6552500
scalar.nl

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de Vereniging Steigerbedrijven (V.S.B.) van toepassing. Deze zijn op aanvraag bij ons kantoor verkrijgbaar. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Service:

- Storing opvolging is standaard binnen 24 uur.
- Eventuele werkvergunningen of aanmeldingen dienen door opdrachtgever te worden verzorgd.
- Storingen als gevolg van slijtage e.d. zijn voor verhuurder.
- Storingen veroorzaakt door gebruikersfouten en/of schades door foutief gebruik zullen doorbelast worden aan de opdrachtgever.
- Alle wijzigingen/aanpassingen die later worden uitgevoerd of bij controle, zullen berekend worden op nacalculatie à:
 - € 75,00 per man uur excl. km á € 0,90 en reistijdvergoeding (ma. t/m vr. tussen 06:00 en 18:00)
 - Ma. t/m vrij tussen 18:00 en 23:00 geldt een uurtarief van € 112,50 per uur.
 - Ma. t/m vrij tussen 23:00 en 06:00 en zaterdag/zondag geldt een tarief van € 150,00 per uur.
 - Eventuele wachttijden van monteurs op locatie door u of derden worden op nacalculatie doorberekend.

Het is voor een juist functioneren van deze machines bijzonder belangrijk dat aan al de voorwaarden voor plaatsing wordt voldaan. Beschadigingen aan een gebouw, balkons, pilaren, grond, beplating of bestrating door onze medewerkers en/ of vrachtwagen is voor rekening opdrachtgever.

Eventueel extra te maken kosten/aanpassingen en wachttijden zullen in rekening worden gebracht op nacalculatie indien er niet aan bovenstaande afspraken en/of aanwijzingen wordt voldaan.

De huurder blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor de gehele liftopstelling en het voorkomen van gevaarlijke situaties en valgevaar voor werknemers en overige personen.

Verkorte en/ of project specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden:

Levering:	Na schriftelijke opdracht en mits voorradig, moet u rekening houden met een levertijd van minimaal 10 werkdagen. Bij uitstel door opdrachtgever van overeengekomen leverdatum zal na 14 dagen de huur starten à 50% van de huursom. Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst van minimaal het aantal aangevraagde weken of mindere aantallen behouden we ons het recht het huurtarief aan te passen per ingangsdatum huur.
Facturatie:	Per 4 weken
Betaling:	Binnen 30 dagen na elke factuurdatum
Aan- en afmelding huur:	Minimaal 10 werkdagen vooruit
Tarieven:	Per lift-opstelling (mits anders aangegeven). Netto, exclusief 21% BTW. en 9% verzekeringstoeslag. Minimaal de besproken en aangeboden huurperiode. Standaard verankeringen (andere verankeringen tegen meerprijs). Prijstelling 2025.
Verzekeringsvoorwaarden & leveringsvoorwaarden:	Te downloaden via https://www.scalar.nl/downloads/
VGM	Scalar Lifting is VCA* gecertificeerd. Certificaatnummer 04188601 geldig tot 29/1/2028.